ACUERDO DE EJECUCIÓN NO.MNU/DUOP/FISMDF-014/2025

En apego a lo establecido en el artículo 24 de Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus municipios, se emite el presente ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION, de la obra denominada:

CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS LOCALIDADES DE LA IBÉRICA, VILLA ERENDIRA, ICHACHICO, LOS OTATES, NUEVO URECHO, SAN VICENTE, SAN JOAQUÍN, TEPENAHUA, EL TEJABAN, LAS TROJAS, DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN, de acuerdo a lo siguiente.

I. **Autorización de los recursos asignados: $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N)**, donde el municipio aportara el total del monto provenientes de los recursos del gasto corriente **del ejercicio Fiscal 2025**, aprobados en acta número **23**, en sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Nuevo Urecho, Michoacán, de Fecha 13 de septiembre del 2025.

II. **Fechas de inicio y termino programados:** inicia **22** de septiembre de **2025** y termina el día **10** de octubre del **2025.**

III. **Modalidad de ejecución de la obra:** Considerando los trabajos a realizar en la ejecución de la obra; se emite el presente acuerdo de ejecución, determinando ejecutar la obra mediante la modalidad de ADMINISTRACION DIRECTA quedando la responsabilidad de ejecución y supervisión a la Dirección de Obras Públicas. Siendo aprobado esta modalidad de ejecución en el acta número 23 de sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Nuevo Urecho, Michoacán, de fecha 13 de septiembre del 2025.

IV. **Datos generales del Proyecto:**

- **Nombre del Proyecto**

"CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS LOCALIDADES DE LA IBÉRICA, VILLA ERENDIRA, ICHACHICO, LOS OTATES, NUEVO URECHO, SAN VICENTE, SAN JOAQUÍN, TEPENAHUA, EL TEJABAN, LAS TROJAS, DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN"

- **Ubicación del Proyecto:**

La ubicación del proyecto Pisos Firmes 2025 corresponde al municipio de Nuevo Urecho, Michoacán, donde se intervendrán diversas localidades. El municipio se localiza aproximadamente en las coordenadas 19°09'56'' N de latitud y 101°52'03'' O de longitud. Su altitud promedio oscila entre los 820 metros sobre el nivel del mar.

- **Descripción del proyecto y especificaciones técnicas.**

Trazo Y Nivelación En Terreno Plano, Urbano De 250 A 750 M2, Por Medios Manuales, Con Hilo Y Nivel De Manguera. Relleno Con Material Inerte (Tepetate) En Capas De 20 Cm De Espesor, Compactado A 90 % P.P.S. Piso Firme De Concreto Simple De 10 Cm De Espesor, Acabado Común, Concreto Hecho En Obra De F'c=150 Kg Cm2. Limpieza Final De Obra.

V. Objetivos:

El proyecto consiste en la construcción de pisos firmes de concreto hidráulico en diversas localidades del municipio de Nuevo Urecho, Michoacán. Las acciones contemplan la sustitución de pisos de tierra o deteriorados por superficies seguras y duraderas, mediante trabajos de trazo, nivelación, relleno y colado conforme a las especificaciones técnicas. La intervención se ejecuta con materiales adecuados y mano de obra especializada, lo que permite mejorar la infraestructura básica y disminuir el rezago social en las viviendas atendidas.

VI. Justificación:

El proyecto mejora las viviendas de diversas localidades de Nuevo Urecho mediante la instalación de pisos firmes, reemplazando pisos de tierra que afectan la salud y seguridad. Se entregan materiales y mano de obra especializada para garantizar trabajos de calidad. Esta acción reduce el rezago social y mejora las condiciones de habitabilidad y bienestar de las familias.

Nuevo Urecho, Mich., 19 de septiembre de 2025.

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027

LIC. MARIA DEL CARMEN CARRILLO GAYTAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL 2024-2027

C. GERARDO TORRES RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL 2024-2027

ING. JUAN DANIEL PEREZ MENDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS 2024-2027

C. FRANCISCO MARTIN HIDALGO QUIROZ
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS